

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>KOSZTORYS OFERTOWY</b>		
1	Element	<b>IZOLATKA</b>		
1.1	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm	m2	8,61
1.2	KNR BC 2/207/5	Ręczne skucie betonu o grub. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych skucie płytek glazurowanych/	m2	36,38
1.3	KNR BC 2/207/7	Dodatek za każdy 1 cm grubości /skucie płytek glazurowanych/	m2	36,38
1.4	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	26,09
1.5	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	62,47
1.6	ZRE 18/155/1	Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm /stare płytki glazurowane/ - analogia	m2	11,77
1.7	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	11,77
1.8	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2	36,38
1.9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	36,38
1.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	26,09
1.11	NNRNKB 202/2806/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	11,77
1.12	KNKRB 3/702/4	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych /ościeznica regulowana/	kpl	1,0
1.13	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe /szer.110cm/	kpl	1
1.14	KNKRB 3/702/4	Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych /ościeznica do wc/	kpl	1,0
1.15	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe szer 70cm	kpl	1
1.16	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm /kratka ściekowa z syfonem/	szt	1
1.17	Kalkulacja indywidualna	Montaż odpływu liniowego	szt	1
1.18	KNNR 8/216/2 (2)	Wymiana umywalki, porcelanowej, z syfonem, bez wspornika, z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1
1.19	KSNR 8/118/5	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej, Fi 15 mm	szt	1
1.20	KNR 35/124/1	Montaż kabiny przysiennej półokrągłej 3/4 koła, szyby ze szkła hartowanego/drzwi prysznicowe 3 szybowe - analogia	kpl	1
2	Element	<b>ŚLUZA ŁĄCZNIK</b>		
2.1	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm	m2	3,60
2.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	16,20
2.3	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	16,20
2.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	16,20
2.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	16,20